Case study_2011_01

Instandsetzung Asphaltbelag

Projekt:	Kantonsstrasse, Les Buttes / NE, CH
Jahr:	2011
Situation:	Massives Rissbild (Ermüdungsrisse) über die gesamte Strassenoberfläche.
Konzept:	Grossflächige Applikation von S&P Glasphalt G Glasfaserbewehrung zur Vorbeugung und Verhinderung von erneuter Rissreflektion. Anschliessender Einbau des Deckbelages.
Ausmass:	19'000 m² S&P Glasphalt G
Dauer:	ca. 1 Woche
Bilder:	*a) + b) Applikation der Asphaltbewehrung S&P Glasphalt G* *c) + d) Belagseinbau unmittelbar nach der Applikation der Bewehrung S&P Glasphalt G*

a)

b)

c)

d)