Case study_2015_03

Verstärkung Asphaltbelag mit S&P Carbophalt G

Projekt:	Instandsetzung Bennwilerstrasse, Oberdorf/BL
Jahr:	2015
Konzept:	Der unterschiedlich stark beschädigte, zirka 1000 m lange Strassenabschnitt, wurde voll- sowie teilflächig mit der S&P Carbophalt G Asphaltbewehrung verstärkt. Die Verstärkungsflächen wurden vom Ingenieurbüro zusammen mit dem Tiefbauamt Kt. BL nach den Fräsarbeiten vor Ort bestimmt und eingezeichnet.
Ausmass:	3'250 m^2 S&P Carbophalt G, Rollenbreiten 0.97 m und 1.95 m, maschinell eingebaut
Dauer:	Einbau Asphaltbewehrung in rund 4 Stunden
Bilder:	*a) Zustand Strassenbelag vor Abtrag der Deckschicht* *b) Oberfläche nach den Fräsarbeiten* *c) Abschnitt mit Carbophalt G (2 Bahnen à 1.95 m)* *d) Verstärkung im Einmündungsbereich*

a)

b)

c)

d)